



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝापัด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าบอน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๕๕๗,๐๐๐.-บาท(เงินห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(ลงชื่อ) นายปรลไมทย์ แสงอรุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาบิ่ด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าบอน อำเภอรโนด
จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๗,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาบิ่ด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน กำหนด

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๔๗,๐๐๐.-บาท




๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายพงศ์ปณต ศรียาทิวัดต์ | ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสมยศ บุญมา | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖.๓ นางนริสา ไพเราะ | ตำแหน่งวิศวกรโยธา | กรรมการ |

| | | |
|--------|---|---------------|
| ลงชื่อ |  | ประธานกรรมการ |
| ลงชื่อ |  | กรรมการ |
| ลงชื่อ |  | กรรมการ |
| ลงชื่อ | - | กรรมการ |
| ลงชื่อ | - | กรรมการ |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาทปิด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | กลุ่มงาน/งานอาคาร | 430,118.84 | 1.2726 | 547,369.24 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 547,369.24 | |
| (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | | คิดเป็นเงินประมาณ | 547,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผนวปิด (ขนาด กว้าง 0.50 ม. ยาว 200.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอง อำเภอรือเสาะ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง อำเภอรือเสาะ จังหวัดสงขลา

คำนวณราคา โดย นายธีรพันธ์ จันทร์ทอง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดินขุด | 145.60 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | |
| 2 | คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.) | 46.40 | ลบ.ม. | - | - | 436.00 | 20,230.40 | 20,230.40 | |
| | | 311.81 | ลูก | 155.60 | 48,517.64 | - | - | 48,517.64 | |
| | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 27.80 | ลบ.ม. | 485.98 | 13,510.24 | - | - | 13,510.24 | |
| | | 50.58 | ลบ.ม. | 542.06 | 27,417.39 | - | - | 27,417.39 | |
| 3 | คอนกรีตขยาย 1:3:5 | 14.00 | ลบ.ม. | - | - | 398.00 | 5,572.00 | 5,572.00 | |
| | | 36.40 | ลูก | 155.60 | 5,663.84 | - | - | 5,663.84 | |
| | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 4.34 | ลบ.ม. | 485.98 | 2,109.15 | - | - | 2,109.15 | |
| | | 7.21 | ลบ.ม. | 542.06 | 3,908.25 | - | - | 3,908.25 | |
| 4 | ทรายหยาบรองพื้น | 17.50 | ลบ.ม. | 485.98 | 8,504.65 | - | - | 8,504.65 | |
| | | 3,214.26 | กก. | 21.80 | 70,070.87 | 3,401 | 10,931.70 | 81,002.57 | |
| 5 | เหล็กเสริม | 96.43 | กก. | 37.88 | 3,652.77 | - | - | 3,652.77 | |
| | | 135.20 | ตร.ม. | 532.71 | 72,022.39 | - | - | 72,022.39 | |
| 6 | ไม้แบบ | 40.56 | ลบ.พ. | 532.71 | 21,606.72 | - | - | 21,606.72 | |
| | | 676.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 89,908.00 | 89,908.00 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 169.00 | กก. | 49.07 | 8,292.83 | - | - | 8,292.83 | |
| | - ตะปู | | | | | | | | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 285,276.75 | | 144,842.10 | 430,118.84 | |