




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบองได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบองหลังใหม่ โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง กำหนดคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท(เงินหนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายปราโมทย์ แสงอรุณ)

นายก อบจ.จ. ชลบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบองหลังใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าบอง อำเภอรอนดง จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท

๓.ลักษณะงาน
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบองหลังใหม่ โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท




๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพงศ์ปณต ศรียาทีวัฒน์	ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมยศ บุญมา	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางนริสา ไพเราะ	ตำแหน่งวิศวกรโยธา	กรรมการ

ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....		กรรมการ
ลงชื่อ.....		กรรมการ
ลงชื่อ.....	-	กรรมการ
ลงชื่อ.....	-	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	1,494,916.94	1.2714	1,900,637.40	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,900,637.40	
	(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)			คิดเป็นเงินประมาณ	
				1,900,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...1.../...5.....

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

คำนวณราคา โดย นายธีรพันธ์ จันทร์ทอง

เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	ปรับพื้นที่ ถมดินสูงทำร่ง หนา 0.20 ม.	203.20	ลบ.ม.	323.66	65,767.71	99.00	20,116.80	85,884.51	
1.2	ดินซุกและถมกลับ	31.85	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,981.25	3,981.25	
1.3	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. ขนาด 0.125x0.125 ม. ยาว 2.00 ม.	75.00	ต้น	365.00	27,375.00	152.00	11,400.00	38,775.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	75.00	ต้น	-	-	150.00	11,250.00	11,250.00	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	355.42	กิโล	155.60	55,303.35	-	-	55,303.35	
	- ทรายหยาบ	31.73	ลบ.ม.	485.98	15,420.15	-	-	15,420.15	
	- หินเบอร์ 1-2	57.64	ลบ.ม.	542.06	31,244.34	-	-	31,244.34	
1.5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.90	ลบ.ม.	-	-	398.00	358.20	358.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.68	กิโล	155.60	728.21	-	-	728.21	
	- ทรายหยาบ	0.56	ลบ.ม.	485.98	272.15	-	-	272.15	
	- หินเบอร์ 1-2	0.93	ลบ.ม.	542.06	504.12	-	-	504.12	
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	22.13	ลบ.ม.	485.98	10,754.74	99.00	2,190.87	12,945.61	
1.7	ทรายหยาบ (ทรายถม)	12.50	ลบ.ม.	317.50	3,968.75	99.00	1,237.50	5,206.25	
1.8	พลาสติกกันซึมอย่างหนา	336.00	ตร.ม.	5.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	รวมยอดยกไป				213,018.51		76,873.84	289,892.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารที่พัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

คำนวณราคากลางโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
1.9	เหล็กเสริม				213,018.51		76,873.84	289,892.35	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	435.47	ก.ก.	22.67	9,872.10	3.401	1,481.03	11,353.14	
	- เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	1,791.77	ก.ก.	20.19	36,175.84	3.401	6,093.81	42,269.65	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	336.00	ตร.ม.	25.50	8,568.00	5.00	1,680.00	10,248.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	66.82	ก.ก.	37.38	2,497.73	-	-	2,497.73	
1.10	ไม้แบบ				124,142.74		-	124,142.74	
	- ไม้แบบ (คิดใช้ 80% ของไม้แบบ)	233.04	ตร.ม.	532.71	124,142.74	-	-	124,142.74	
	- ไม้โครงยึดแบบ (คิด 30% ของไม้แบบ)	69.91	ลบ.พ.	532.71	37,241.76	-	-	37,241.76	
	- เสาค้ำยันห้องงาน ไม้ ศก. Ø 4" ยาว 4.00 ม.	110.00	ต้น	50.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	291.30	ตร.ม.	-	-	133.00	38,742.90	38,742.90	
	- ตะปู	72.83	ก.ก.	49.07	3,573.77	-	-	3,573.77	
1.11	เหล็กรูปพรรณ				111,024.11		33,764.04	144,788.15	
	- เหล็ก C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (108 เส้น)	3,972.24	ก.ก.	27.95	111,024.11	8.50	33,764.04	144,788.15	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" ทน 3.2 มม. (12 เส้น)	370.80	ก.ก.	19.32	7,163.86	8.50	3,151.80	10,315.66	
รวมยอดยกไป					558,778.41		161,787.42	720,565.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3.../...5.....

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

คำนวณราคาตกลงโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งบสถาปัตย์กรรม				558,778.41		161,787.42	720,565.83	
	- Plate แผ่นเหล็ก ทนฯ 6 มม.	77.77	กก.	29.38	2,284.88	8.50	661.05	2,945.93	
	2.1 ก่ออิฐแดง 4 รู	120.00	ตร.ม.	506.00	60,720.00	89.00	10,680.00	71,400.00	
	2.2 ฉาบปูนเรียบทั่วไป	240.00	ตร.ม.	61.00	14,640.00	82.00	19,680.00	34,320.00	
	2.3 ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	74.70	ตร.ม.	61.00	4,556.70	100.00	7,470.00	12,026.70	
	2.4 ไม้ฝ้าสังเคราะห์								
	2.4.1 ไม้ฝ้าสังเคราะห์ กว้าง 150 มม. ทนฯ 16 มม.	136.00	ม.	65.00	8,840.00	-	-	8,840.00	
	2.4.2 ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าไม้สังเคราะห์	18.50	ตร.ม.	-	-	69.00	1,276.50	1,276.50	
	2.5 เอ็มและทับหลัง คสล.	131.20	ม.	142.00	18,630.40	35.00	4,592.00	23,222.40	
	2.6 ฝ้าพื้น								
	- พื้น 1 ปูกระเบื้อง ขนาด 12"x12" สีว๊ากาน	336.00	ตร.ม.	267.00	89,712.00	125.00	42,000.00	131,712.00	
	2.7 ฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซีบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	200.00	ตร.ม.	236.00	47,200.00	75.00	15,000.00	62,200.00	
	โครงสร้างเหล็ก C-Line เบอร์ 24 @ 0.60 ม.#								
	รวมยอดยกไป				805,362.39		263,146.97	1,068,509.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		รวมยอดยกมา			805,362.39		263,146.97	1,068,509.36	
2.8	งานพาสี								
	2.8.1 พาสีน้ำพลาสติกภายใน	120.00	ตร.ม.	35.00	4,200.00	30.00	3,600.00	7,800.00	
	2.8.2 พาสีน้ำพลาสติกภายนอก	194.70	ตร.ม.	40.00	7,788.00	30.00	5,841.00	13,629.00	
	2.8.3 พาสีกันสนิม	404.18	ตร.ม.	38.00	15,358.84	35.00	14,146.30	29,505.14	
	2.8.4 พาสีน้ำมัน	404.18	ตร.ม.	50.00	20,209.00	38.00	15,358.84	35,567.84	
2.9	งานวัดสูงหลังคา พร้อมอุปกรณ์								
	2.9.1 แผ่นเหล็กรีดลอน เมทัลชีท หนา 0.4 มม. อยู่ซึ่ง	318.00	ตร.ม.	220.00	69,960.00	70.00	22,260.00	92,220.00	
	2.9.2 แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.4 มม.	20.00	ม.	100.00	2,000.00	50.00	1,000.00	3,000.00	
	2.9.3 แผ่นเหล็กรีดลอน ครอบปลั๊ก	22.00	ม.	100.00	2,200.00	50.00	1,100.00	3,300.00	
	2.9.4 น๊อตมุงแผ่นพร้อมยางกันสนิม	636.00	ตัว	7.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	2.9.5 เชิงชายและปิดลอนไม้สังเคราะห์ กว้าง 200 มม. หนา 16 มม. พร้อมอุปกรณ์	192.00	ม.	65.00	12,480.00	69.00	13,248.00	25,728.00	
2.10	ประตู - หน้าต่าง								
	2.10.1 ประตู D1	2.00	ชุด		37,800.00	-	-	75,600.00	
	2.10.2 ประตู D2	2.00	ชุด		24,480.00	-	-	48,960.00	
	2.10.3 หน้าต่าง W1	8.00	ชุด		6,550.00	-	-	52,400.00	
	รวมยอดยกไป				1,120,970.23		339,701.11	1,460,671.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/.../5.....

กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการก่อสร้างกับพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอรอบนอก จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอรอบนอก จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานระบบไฟฟ้า	3.1 ดวงโคมหลอด FLUORESCENT LAMP 1X32w.	9.00	ชุด	500.00	4,500.00	115.00	1,035.00	5,535.00	
		3.2 ปลั๊ก 15A, 250V. ชนิดเสียบได้ทั้งจากกลมและแบน	14.00	ตัว	180.00	2,520.00	90.00	1,260.00	3,780.00	
		3.3 สวิตช์ทางเดียว 10A, 250V.	5.00	ตัว	180.00	900.00	80.00	400.00	1,300.00	
		3.4 สวิทช์เบรก (LOAD CENTER) เบ็นแมงเหล็ก มีช่องติดตั้ง CIRCUIT BREAKER ย่อย	1.00	ตู้	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00	
		3.5 ท่อร้อยสาย PVC สีเหลือง 25 mm	200.00	เมตร	20.54	4,108.00	24.00	4,800.00	8,908.00	
		3.6 สายไฟ VAF 2 x 2.5 mm.	270.00	เมตร	19.62	5,297.40	12.00	3,240.00	8,537.40	
		3.7 สายไฟ VAF 2 x 1.5 mm.	180.00	เมตร	12.14	2,185.20	11.00	1,980.00	4,165.20	
		3.8 ชุด GROUND ROD แผงเหล็กที่มุมตัวของเหล็อง ขนาด 5/8" ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม.	1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
รวมเป็นเงิน				1,120,970.23	339,701.11	1,460,671.34				
				1,142,200.83	352,716.11	1,494,916.94				